TESTES DE ARGAMASSAS

2 páginas, 06 de fevereiro de 2017

1. Preparação da Alvenaria de Suporte

1.1. Escolha da área de testes de argamassa;

1.2. Limpeza mecânica;

1.3. Demarcação da área dos requadros de testes

1.4. Aplicação de umidade;

1.5. Frisamento do suporte se necessário;

1.6. Documentação fotográfica das etapas anteriores.

2. Execução dos Requadros de Testes

2.1. Aplicar os rebocos com os respectivos traços em requadros de 40 x 40 cm;

2.2. Espessura média da argamassa no requadro: 2 cm;

2.3. Aplicar Frisamento nos testes de emboços;

2.4. Disposição dos requadros:

Traço A Traço B Traço C

Traço D Traço E Traço F

3. Avaliações Empíricas dos Testes

3.1. Períodos de cura seca: 7, 15, 21, 30 dias

3.2. Teste de permeabilidade;

3.3. Teste de adesão ao suporte;

3.4. Avaliação da cor;

3.5. Avaliação de retração hidráulica;

3.6. Tese de resistência superficial.

[Fim]